



PREFEITURA DE
LEOBERTO LEAL



OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO RIO ALTO BRAÇO, REGIÃO CENTRAL DE LEOBERTO LEAL/SC
DATA BASE: SINAPI (05/2025)
SICRO (01/2025)
BDI (%) 24,30%

PLANILHA QUANTITATIVA DE CUSTOS E SERVIÇOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT (R\$) S/BDI	P. UNIT (R\$) C/BDI	P. TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO GERAL					158.983,00
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	461,72	573,92	3.443,52
1.2	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,0%	116.566,12	144.891,69	144.891,69
1.3	COMP. 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,0%	8.566,20	10.647,79	10.647,79
2		CONTROLE AMBIENTAL E SEGURANÇA					69.944,38
2.1	COMP. 03	MONITORAMENTO AMBIENTAL	MÊS	6,00	8.367,44	10.400,73	62.404,38
2.2	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1.000,00	2,30	2,86	2.860,00
2.3	34498	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	PC	30,00	125,50	156,00	4.680,00
3		DRAGAGEM					3.412.558,47
3.1	101841	CAMINHO DE SERVIÇO - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	262,50	118,67	147,51	38.721,38
3.2	104949	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	m3	87.019,89	10,40	12,93	1.125.167,23
3.3	5502642	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	7.185,04	17,09	21,24	152.610,16
3.4	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	94.204,93	9,36	11,63	1.095.603,34
3.5	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). Af_07/2020 - DMT 10 KM	m3xkm	282.614,79	2,85	3,54	1.000.456,36
							-
					TOTAL ORÇAMENTO - R\$:		3.641.485,85